



## PREFEITURA MUNICIPAL DE FAMA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ – 18.243.253/0001-51

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS								
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAMA-MG						FOLHA Nº: -		
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE NAS VIELAS SANITÁRIAS DO BAIRRO SÃO PEDRO						DATA: 24/10/2022		
LOCAL: BAIRRO SÃO PEDRO (FAMA-MG)								
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SUL - JUNHO DE 2022 - SEM DESONERAÇÃO				ISS	( )	DIRETA	( x )	INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 DIAS				3%			LDI	23,24%
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ LDI	PREÇO UNITÁRIO C/ LDI	PREÇO TOTAL	
<b>1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>								
1.1	ED-50152	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS	U	1	R\$1.249,24	R\$1.539,56	R\$1.539,56	
<b>SUBTOTAL</b>							<b>R\$1.539,56</b>	
<b>2.0 PAVIMENTAÇÃO</b>								
2.1	ED-14762	SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	M	466	R\$34,28	R\$42,25	R\$19.686,95	
2.2	ED-50416	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM	M²	1053,7	R\$76,16	R\$93,86	R\$98.899,84	
<b>SUBTOTAL</b>							<b>R\$118.586,79</b>	
<b>T O T A L</b>							<b>R\$120.126,35</b>	

Fama , 24 outubro de 2022

KAYO HENRIQUE MOREIRA  
ENG CIVIL CREA 199774/D