

# **MEMORIAL DESCRITIVO**

**PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO**

**FAMA-MG**

# MEMORIAL DESCRITIVO

## 1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Este memorial tem por objetivo descrever e especificar de forma clara os principais serviços a serem executados para a pavimentação das vielas, no município de Fama-MG.

O Transporte do solo posto em obra é de responsabilidade da contratante, até sua aplicação, preparação e compactação.

### 1.1 Local de pavimentação:

- Bairro São Pedro

### 1.2 Área a ser pavimentada:

- Rua Beco Manoel Moreira: 222,71m<sup>2</sup>
- Rua Antônio Guedes Teixeira: 632,8m<sup>2</sup>
- Rua Izidro Pinto Fernandes: 742,4m<sup>2</sup>
- Rua Dinorah Pinto Fernandes: 1190m<sup>2</sup>
- Rua Antônio Francisco Dias: 900m<sup>2</sup>
- Rua Tomas Alves Figueredo: 1018,75m<sup>2</sup>
- Área a ser pavimentada: 4706,65m<sup>2</sup>
- Comprimento a ser pavimentado: 632,35 m

Nas ruas citadas acima será feita a Pavimentação e o prazo máximo da obra será de 120 dias corridos após a ordem de serviço.

**Imagem 1**



Localização: Rua Beco Manoel Moreira

Bairro: São Pedro

**Imagem 2**



Localização: Rua Antônio Guedes Teixeira  
Bairro: São Pedro

**Imagem 3**



Localização: Rua Izidro Pinto Fernandes  
Bairro: São Pedro

**Imagem 4**



Localização: Rua Dinorah Pinto Fernandes  
Bairro: São Pedro

**Imagem 5**



Localização: Rua Antônio Francisco Dias  
Bairro: São Pedro

**Imagem 6**



Localização: Rua Tomas Alves Figueredo  
Bairro: São Pedro

## **2. DISPOSIÇÕES GERAIS**

- Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser de boa qualidade e satisfazer as especificações a seguir. Todos os serviços deverão ser executados em completa obediência aos princípios de boa técnica, devendo ainda seguir às Normas Brasileiras.
- Os materiais que não satisfizerem as especificações ou forem julgados inadequados, deverão ser removidos do canteiro de obras.
- A construção deverá seguir os respectivos projetos, sendo que eventuais modificações somente poderão ocorrer se houver prévia aprovação do responsável técnico pela fiscalização da obra.
- Quaisquer dúvidas, divergências na documentação de projeto, omissões ou incorreções verificadas deverão ser esclarecidas previamente ao início dos trabalhos. Em caso de divergência, as especificações prevalecem sobre os desenhos.
- Durante a obra deverá ser feita periódica remoção de todo entulho e detrito que venham a se acumular no local.

## **1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES**

**1.1** Fornecimento e colocação de placa de obra em chapa galvanizada (3,00 x 1,5 0 m) - em chapa galvanizada 0,26 afixadas com rebites 540 e parafusos 3/8, em estrutura metálica viga u 2" enrijecida com metalon 20 x 20, suporte em eucalipto autoclavado pintadas

Deverá ser instalada no local uma placa em chapa galvanizada com as seguintes informações:

- Nome do autor(es) e/ou coautor(es) do(s) projeto(s) e do(s) responsável(eis) técnico(s) pela execução da obra, instalação ou serviço, de acordo com o(s) seu(s) registro(s) ou visto(s) no Crea-Minas;
- Título, número da carteira e/ou do(s) "visto(s)" do(s) profissional(ais) no Crea-Minas;
- Atividade(s) técnica(s) específica(s) pela(s) qual(ais) o profissional(ais) é(são) responsável(eis);
- Nome da empresa executora da obra, instalação ou serviço, se houver, com a indicação do respectivo número do registro ou "visto" no Crea-Minas.

## **2.0 PAVIMENTAÇÃO**

**2.1** Meio-fio com sarjeta, executado c/extrusora (sarjeta 30x8cm meio-fio 15x10cm x h=23cm), inclui escavação e acerto faixa 0,45m

**2.2** Transporte de material de qualquer natureza. distância média de transporte  $\geq 50,10$  km

**2.3** Execução de pavimento intertravado em bloco sextavado, espessura 8cm, fck 35mpa, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais e colchão de assentamento com espessura 6cm

Fama-MG, 07 de dezembro de 2022.

---

Kayo Henrique Moreira  
Engenheiro Civil  
CREA-MG 199774/D