PREFEITURA MUNICIPAL DE FAMA

ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ – 18.243.253/0001-51

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAMA-MG		**FOLHA Nº: 01**	
OBRA: Pavimentação com bloquetes sextavados de concreto		**DATA: 27/10/2017**	
LOCAL: Morro do Barreiro	**FORMA DE EXECUÇÃO:**		
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SUL DE MINAS GERAIS/ MÊS 10	**( ) DIRETA**	**(X) INDIRETA**	
PRAZO DE EXECUÇÃO: 5 MESES		**BDI**	**22,28%**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ LDI	PREÇO UNITÁRIO C/ LDI	PREÇO TOTAL
1		**SERVIÇOS PRELIMINARES**					
1.1	IIO-PLA-005 SETOP	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS NE FRENTE E NO VERSO COM FUNDO ANTICORROSIVO E TINTA AUTOMOTIVA, CONFORME MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL DO GOVERNO DE MINAS	um	1,00	1.095,14	1.339,14	1.339,14
2		**DRENAGEM**					
2.1	DRE-BOC-010	BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO B), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA	um	16,00	899,13	1.099,46	17.591,30
2.2	DRE-TUB-050	FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES PS1 D = 500 MM	m	16,00	117,16	143,26	2.292,16
3		**PAVIMENTAÇÃO**					
3.1	OBR - VIA - 125	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO COM PROCTOR NORMAL	m²	2.450,00	0,80	0,98	2.401,00
3.2	DRE-SAR-020	MEIO-FIO E SARJETA (15 X 30) CM, MOLDADO IN LOCO CONCRETO FCK = 15 MPA	m	755,06	63,91	78,15	59.007,94
3.3	OBR - VIA - 215	EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE - E = 8 CM - FCK = 35 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM	m²	2.450,00	46,32	56,64	138.768,00
						TOTAL GERAL DA OBRA	**221.399,53**

Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha

ENG. Kayo Henrique Moreira
CREA-MG 199.774/D
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAMA-MG

Carimbo e assinatura do prefeito