

 PREFEITURA MUNICIPAL DE FAMA ESTADO DE MINAS GERAIS CNPJ – 18.243.253/0001-51									
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS									
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAMA-MG							Nº DE FOLHAS: 1		
OBRA: RECUPERAÇÃO DOS PREDIO PUBLICO - DEFESA CIVIL							REVISADO - DATA: 24/12/2025		
LOCAL: RUA SÃO MIGUEL, BAIRRO CENTRO - AO LADO DO VELÓRIO - FAMA - MG							PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 dias		
SICOR - 07/2025 - SEM DESONERAÇÃO - SINAPI - 11/2025 - SEM DESONERAÇÃO							ISS = 5%	(x)	INDIRETA
								LDI - BDI	20,90%
Item	Tipo	Banco	Código	Descrição	Un.	Qtd.	Preço Unit	Preço com BDI	Total
1 SERVIÇOS PRELIMINARES					SUBTOTAL			R\$ 4.665,04	
1.1	Composição	SICOR-MG	ED-16660	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	m2	1,125	R\$ 257,01	R\$ 310,73	R\$ 349,57
1.2	Composição	SICOR-MG	ED-17989	LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M, REAPROVEITAMENTO (2X), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA MARCAÇÃO DE PONTO TOPOGRÁFICO	M	56,5	R\$ 63,18	R\$ 76,38	R\$ 4.315,47
2 DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO					SUBTOTAL			R\$ 1.298,11	
2.1	Composição	SINAPI	97625	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	9,87	R\$ 52,76	R\$ 63,79	R\$ 629,61
2.2	Composição	SICOR-MG	ED-51132	CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	m3	11,5	R\$ 3,35	R\$ 4,05	R\$ 46,58
2.3	Composição	SICOR-MG	ED-29234	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 20KM E MENOR OU IGUAL A 30KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA	M3xKM	299	R\$ 1,72	R\$ 2,08	R\$ 621,92
3 INFRAESTRUTURA					SUBTOTAL			R\$ 4.706,26	
3.1 SAPATA E ARRANQUE					SUBTOTAL			R\$ 4.706,26	
3.1.1	Composição	SICOR-MG	ED-51110	ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL), INCLUSIVE DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE RETIRADA E TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO	m3	4,27	R\$ 45,28	R\$ 54,74	R\$ 233,74
3.1.2	Composição	SICOR-MG	ED-8571	FÔRMA E DESFORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)	m2	16,65	R\$ 79,24	R\$ 95,80	R\$ 1.595,07
3.1.3	Composição	SICOR-MG	ED-49812	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	m3	0,583	R\$ 574,62	R\$ 694,72	R\$ 405,02
3.1.4	Composição	SICOR-MG	ED-29551	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 10MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR	Kg	20,21	R\$ 14,31	R\$ 17,30	R\$ 349,63
3.1.5	Composição	SICOR-MG	ED-29550	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 8MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR	Kg	58,95	R\$ 13,83	R\$ 16,72	R\$ 985,64
3.1.6	Composição	SICOR-MG	ED-29548	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60, DIÂMETRO 5MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR	Kg	13,04	R\$ 13,97	R\$ 16,89	R\$ 220,25
3.1.7	Composição	SICOR-MG	ED-49787	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)	m3	1,01	R\$ 750,89	R\$ 907,83	R\$ 916,91
3.2 PILARES					SUBTOTAL			R\$ 6.320,07	
3.2.1	Composição	SICOR-MG	ED-49647	FÔRMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO	m2	34,4	R\$ 58,59	R\$ 70,84	R\$ 2.436,90
3.2.2	Composição	SICOR-MG	ED-29551	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 10MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR	Kg	94,33	R\$ 14,31	R\$ 17,30	R\$ 1.631,91
3.2.3	Composição	SICOR-MG	ED-29548	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60, DIÂMETRO 5MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR	Kg	40,84	R\$ 13,97	R\$ 16,89	R\$ 689,79
3.2.4	Composição	SICOR-MG	ED-49787	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)	m3	1,72	R\$ 750,89	R\$ 907,83	R\$ 1.561,47
4 ALVENARIA - MURO					SUBTOTAL			R\$ 24.773,69	
4.1	Composição	SICOR-MG	ED-48195	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM, COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	m2	135,6	R\$ 77,33	R\$ 93,49	R\$ 12.677,24
4.2	Composição	SINAPI	105033	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	113	R\$ 60,89	R\$ 73,62	R\$ 8.319,06
4.3	Composição	SICOR-MG	ED-50174	PINTURA COM EMULSÃO ASFÁLTICA, DUAS (2) DEMÃOS	m2	91,75	R\$ 33,11	R\$ 40,03	R\$ 3.672,75
4.4	Composição	SICOR-MG	ED-50236	ENTELAMENTO CORRETIVO DE SUPERFÍCIE COM TRINCA POR RETRAÇÃO OU DILATAÇÃO, REVESTIDA COM ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA, TRAÇO 1:3 (CAL E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSIVE TELA DE POLIÉSTER ESTRUTURANTE, LARGURA DE 15CM	m	12	R\$ 7,21	R\$ 8,72	R\$ 104,64
5 PISOS					SUBTOTAL			R\$ 1.437,83	
5.1	Composição	SINAPI	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M2	39	R\$ 3,57	R\$ 4,32	R\$ 168,48
5.2	Composição	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	4,875	R\$ 215,37	R\$ 260,38	R\$ 1.269,35
6.0 LIMPEZA					SUBTOTAL			R\$ 804,80	
6.1	Composição	SICOR-MG	ED-50266	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	m2	80	R\$ 8,32	R\$ 10,06	R\$ 804,80
Documento assinado digitalmente							ALOR TOTAL COM BDI - R\$ 44.005,80		
 LUIS GUILHERME ROQUE CABRAL Data: 24/12/2025 13:55:55-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br ALEXANDRE ELLER DE SOUZA:10920292658 Assinado de forma digital por ALEXANDRE ELLER DE SOUZA:10920292658 Dados: 2025.12.24 14:30:27 -03'00'									
Responsável: Luis Guilherme Roque Engenheiro Civil CREA-MG 331005D MG							PREFEITURA MUNICIPAL DE FAMA Prefeito : Alexandre Eller de Souza		