



PREFEITURA MUNICIPAL DE FAMA
CNPJ 18.243.253/0001-51
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA/OBRAS



MEMORIAL DESCRITIVO

Local: Rua prof. Iracema dias tavares, nº 75, bairro são pedro - fama - mg

Obra: Recuperação do Telhado de Prédio Público – Creche Municipal

Responsável Técnico: ENG. Luis Guilherme Roque Cabral – CREA-MG 331005D

1. APRESENTAÇÃO

O presente Memorial Descritivo tem por finalidade estabelecer as diretrizes técnicas, especificações de materiais, métodos construtivos e procedimentos executivos para a recuperação da cobertura da creche municipal, que sofreu danos em decorrência de eventos climáticos severos, comprometendo parte do sistema de cobertura.

A intervenção será realizada com recursos destinados pela Defesa Civil, visando restabelecer as condições adequadas de segurança, proteção contra intempéries e funcionalidade da edificação pública.

2. SERVIÇOS PRELIMINARES

Será instalada placa de identificação da obra confeccionada em chapa galvanizada nº 26, com estrutura de fixação de madeira.

3. REMOÇÃO DO TELHADO DANIFICADO E ENTULHO

Será realizada a remoção manual das telhas existentes danificadas, sem reaproveitamento, tomando-se os devidos cuidados para evitar danos à estrutura existente.

Durante a execução deverão ser utilizados equipamentos de proteção individual (EPIs) e isolamento da área de trabalho para garantir segurança.

Os resíduos provenientes da remoção das telhas serão carregados mecanicamente em caminhão apropriado para transporte de entulho, garantindo maior eficiência e segurança no processo



PREFEITURA MUNICIPAL DE FAMA
CNPJ 18.243.253/0001-51
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA/OBRAS



4. COBERTURA

Após a remoção das telhas danificadas será executada nova cobertura utilizando chapas de polycarbonato alveolar bronze com espessura de 6 mm em sistema de cobertura curva. Este material apresenta elevada resistência a impactos, proteção contra radiação UV, boa transmissão de luminosidade e excelente durabilidade.

A instalação deverá seguir as recomendações do fabricante, garantindo correta fixação, vedação contra infiltrações e respeito às dilatações térmicas do material.

5. LIMPEZA FINAL

Ao final dos serviços será realizada limpeza geral da área da obra, com remoção de resíduos, garantindo a entrega da obra em condições adequadas de uso.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Todos os serviços deverão ser executados conforme normas técnicas da ABNT, especificações dos bancos de dados SINAPI, SICOR-MG e CDHU, bem como normas de segurança do trabalho.

Qualquer divergência técnica deverá ser comunicada previamente à fiscalização e ao responsável técnico pela obra.

LUIS GUILHERME ROQUE CABRAL
CREA-MG 331005/D