

CASARAO MATERIAIS E SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 53.565.012/0001-20

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAMA-MG						Nº DE FOLHAS: 1				
OBRA: RECUPERAÇÃO DOS PREDIO PUBLICO - DEFESA CIVIL						DATA: 24/12/2025				
LOCAL: RUA SÃO MIGUEL, BAIRRO CENTRO - AO LADO DO VELÓRIO - FAMA - MG						PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 dias				
COMPOSIÇÃO PRÓPRIÁ						ISS =		5%	(x) LDI - BDI	INDIRETA 20,90%
Item	Tipo	Banco	Código	Descrição		Un.	Qtd.	Preço Unit.	Preço Unit. c/	TOTAL
1 SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 3.522,23				
1.1	Composição	Próprio		FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS		M²	1,125	R\$ 194,04	R\$ 234,59	R\$ 263,92
1.2	Composição	Próprio		LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M, REAPROVEITAMENTO (2X), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA MARCAÇÃO DE PONTO TOPOGRÁFICO		M	56,5	R\$ 47,70	R\$ 57,67	R\$ 3.258,32
2 DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO						R\$ 1.297,92				
2.1	Composição	Próprio		DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023		M³	9,87	R\$ 52,76	R\$ 63,79	R\$ 629,58
2.2	Composição	Próprio		CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE		M³	11,5	R\$ 3,35	R\$ 4,05	R\$ 46,58
2.3	Composição	Próprio		TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 20KM E MENOR OU IGUAL A 30KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA		M³ X Km	299	R\$ 1,72	R\$ 2,08	R\$ 621,76
3 INFRAESTRUTURA						R\$ 4.115,02				
3.1.1	Composição	Próprio		ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL), INCLUSIVE DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE RETIRADA E TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO		M³	4,27	R\$ 45,28	R\$ 54,74	R\$ 233,75
3.1.2	Composição	Próprio		FÔRMA E DESFORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)		M²	16,65	R\$ 59,83	R\$ 72,33	R\$ 1.204,37
3.1.3	Composição	Próprio		LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO		M³	0,583	R\$ 570,00	R\$ 689,13	R\$ 401,76
3.1.4	Composição	Próprio		CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 10MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR		KG	20,21	R\$ 14,00	R\$ 16,93	R\$ 342,07
3.1.5	Composição	Próprio		CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 8MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR		KG	58,95	R\$ 13,00	R\$ 15,72	R\$ 926,52
3.1.6	Composição	Próprio		CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60, DIÂMETRO 5MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR		KG	13,04	R\$ 13,50	R\$ 16,32	R\$ 212,83
3.1.7	Composição	Próprio		FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)		M³	1,01	R\$ 650,00	R\$ 785,85	R\$ 793,71
3.2 PILARES						R\$ 5.454,79				
3.2.1	Composição	Próprio		FÔRMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO		M²	34,4	R\$ 44,24	R\$ 53,49	R\$ 1.839,92
3.2.2	Composição	Próprio		CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 10MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR		KG	94,33	R\$ 14,00	R\$ 16,93	R\$ 1.596,63
3.2.3	Composição	Próprio		CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60, DIÂMETRO 5MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR		KG	40,84	R\$ 13,50	R\$ 16,32	R\$ 666,57
3.2.4	Composição	Próprio		FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)		M³	1,72	R\$ 650,00	R\$ 785,85	R\$ 1.351,66
4 ALVENARIA - MURO						R\$ 23.848,19				
4.1	Composição	Próprio		ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM, COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO		M²	135,6	R\$ 77,33	R\$ 93,49	R\$ 12.677,51
4.2	Composição	Próprio		CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024		M]	113	R\$ 60,89	R\$ 73,62	R\$ 8.318,61
4.3	Composição	Próprio		PINTURA COM EMULSÃO ASFÁLTICA, DUAS (2) DEMÃOS		M²	91,75	R\$ 25,00	R\$ 30,23	R\$ 2.773,14
4.4	Composição	Próprio		ENTELAMENTO CORRETIVO DE SUPERFÍCIE COM TRINCA POR RETRAÇÃO OU DILATAÇÃO, REVESTIDA COM ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA, TRAÇO 1:3 (CAL E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSIVE TELA DE POLIÉSTER ESTRUTURANTE, LARGURA DE 15CM		M	12	R\$ 5,44	R\$ 6,58	R\$ 78,92
5 PISOS						R\$ 1.126,67				
5.1	Composição	Próprio		COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021		M²	39	R\$ 3,57	R\$ 4,32	R\$ 168,33
5.2	Composição	Próprio		LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024		M³	4,875	R\$ 162,60	R\$ 196,58	R\$ 958,34
6.0 LIMPEZA						R\$ 607,40				
6.1	Composição	Próprio		LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA		M²	80	R\$ 6,28	R\$ 7,59	R\$ 607,40
						VALOR TOTAL COM BDI =		R\$ 39.972,22		
CASARAO MATERIAIS E SERVICOS LTDA:53565012000120						Assinado de forma digital por CASARAO MATERIAIS E SERVICOS LTDA:53565012000120 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=MG, l=VARGINHA, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CNPJ A1, ou=13036592000143, ou=videoconferencia, cn=CASARAO MATERIAIS E SERVICOS LTDA:53565012000120 Dados: 2026.03.25 16:42:12 -03'00'				
ASSINATURA - x										