

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAMA-MG						FOLHA Nº: 1/1			
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DA CIDADE DE FAMA - MG						DATA: 11/03/2020			
LOCAL: RUAS EM GERAL NA CIDADE DE FAMA-MG (os nomes das ruas estão citadas individualmente em projeto que acompanha essa planilha)					FORMA DE EXECUÇÃO:				
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SUL - NOVEMBRO/2019 (ATUALIZADA EM 21/11/2019) - SEM DESONERAÇÃO					ISS	()	DIRETA	(x)	INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 dias					2%		LDI	22,28%	
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ LDI	PREÇO UNITÁRIO C/ LDI	PREÇO TOTAL		
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1	ED-50152	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS	UNID	1	R\$1.105,84	R\$1.352,22	R\$1.352,22		
							SUBTOTAL	R\$	1.352,22
2.0 APLICAÇÃO DO CBUQ									
2.1	RO-14020	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (EXECUÇÃO, INCLUINDO USINAGEM, APLICAÇÃO, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO, FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUI TRANSPORTE DOS AGREGADOS E DO MATERIAL BETUMINOSO ATÉ USINA E DA MASSA PRONTA ATÉ A PISTA)	T	912,5532	R\$280,81	R\$343,37	R\$313.343,39		
							SUBTOTAL	R\$	313.343,39
3.0 TRANSPORTE									
3.1	RO-14033	TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 15,10 A 20,00 KM (VOLUME COMPACTADO)	M3XKM	39	276	R\$337,49	R\$13.162,11		
							SUBTOTAL	R\$	13.162,11
4.0 LIMPEZA									
4.1	COTAÇÃO	LIMPEZA FINAL DE OBRA	VB	1	R\$1.000,00	R\$1.222,80	R\$1.222,80		
							SUBTOTAL	R\$	1.222,80
							VALOR TOTAL	R\$	329.080,52

Fama , 09 de Março de 2020

KAYO HENRIQUE MOREIRA
ENG CIVIL CREA 199774/D

Osmair Leal dos Reis
Prefeito Municipal de Fama-MG