

# **MEMORIAL DESCRITIVO**

**PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES SEXTAVADOS NO  
LOTEAMENTO MANOEL CAMBRAIA**

**FAMA-MG**

Maio de 2022

# MEMORIAL DESCRITIVO

## 1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Este memorial tem por objetivo descrever e especificar de forma clara os principais serviços a serem executados para a pavimentação das ruas no Loteamento Manoel Cambraia, em Fama-MG

Área do trecho pavimentada = 1300,32 m<sup>2</sup>



Imagem 1



Imagem 2



Imagem 3

## **2. DISPOSIÇÕES GERAIS**

Todos os materiais a serem empregados na obra serão fornecidos pela contratada. Todos os serviços deverão ser executados em completa obediência aos princípios de boa técnica, devendo ainda seguir às Normas Brasileiras.

Quaisquer dúvidas, divergências no trabalho de pavimentação, omissões ou incorreções verificadas deverão ser esclarecidas previamente ao início dos trabalhos.

Durante a obra deverá ser feita periódica remoção de todo entulho e detrito que venham a se acumular no local.

## **3. SERVIÇOS PRELIMINARES**

### **3.1. Placa de obra**

Deverá ser instalada no local uma placa em chapa galvanizada com as seguintes informações:

- Nome do autor(es) e/ou co-autor(es) do(s) projeto(s) e do(s) responsável(eis) técnico(s) pela execução da obra, instalação ou serviço, de acordo com o(s) seu(s) registro(s) ou visto(s) no Crea-Minas;
- Título, número da carteira e/ou do(s) "visto(s)" do(s) profissional(ais) no Crea-Minas;
- Atividade(s) técnica(s) específica(s) pela(s) qual(ais) o profissional(ais) é(são) responsável(eis);
- Nome da empresa executora da obra, instalação ou serviço, se houver, com a indicação do respectivo número do registro ou "visto" no Crea-Minas.

## **4. PAVIMENTAÇÃO**

### **4.1. PISO**

Será feito um colchão de areia na estrada, com altura de 6 cm, para fazer o correto assentamento do bloquete sextavado. Toda a sujeira deverá ser limpa e depositada em local correto de descarte. A pavimentação será feita com bloquete sextavado, com altura de 6 cm, numa área total de 1300,32 m<sup>2</sup>, com largura indicada em projeto. Exceto a limpeza do local que terá o serviço fornecido pela Prefeitura, todo material e serviço será de responsabilidade da empresa contratada.

## **7. DRENAGEM**

Os meios-fios serão moldados in loco, com dimensões mínimas de 10x15 cm, e sarjetas com dimensões exatas de 30x10cm com uma dimensão linear de 377,70 metros. Toda a sujeira deverá ser limpa e depositada em local correto de descarte.

## **8. LIMPEZA**

A obra não deverá ser entregue com entulhos ou restos de materiais depositado em nenhum local. Já os vestígios de sujeira finais da obra serão limpos pela equipe da Prefeitura Municipal, por esse motivo não constará o valor em orçamento.

Fama-MG, Maio de 2022.

---

Kayo Henrique Moreira

Engenheiro Civil

CREA-MG 199774/D