



## PREFEITURA MUNICIPAL DE FAMA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ – 18.243.253/0001-51

### PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAMA-MG						FOLHA Nº: -			
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE DAS RUAS DO BAIRRO SÃO PEDRO						DATA: 17/01/2023			
LOCAL: RUAS DO BAIRRO SÃO PEDRO									
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SUL - OUTUBRO DE 2022 - SEM DESONERAÇÃO				ISS	( )	DIRETA	( x )	INDIRETA	
PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 DIAS				3%			LDI	23,32%	
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ LDI	PREÇO UNITÁRIO C/ LDI	PREÇO TOTAL		
<b>1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>									
1.1	COTAÇÃO	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS	U	1	R\$1.249,24	R\$1.540,56	R\$1.540,56		
							<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$1.540,56</b>	
<b>2.0 PAVIMENTAÇÃO</b>									
2.1	ED-48665	MEIO-FIO COM SARJETA, EXECUTADO C/EXTRUSORA (SARJETA 30X8CM MEIO-FIO 15X10CM X H=23CM), INCLUI ESCAVAÇÃO E ACERTO FAIXA 0,45M	M	1194,29	R\$45,89	R\$56,59	R\$67.586,72		
2.2	RO-41376	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM	TxKM	1341,78	R\$0,81	R\$1,00	R\$1.340,29		
2.3	ED-50416	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESURA 8CM, FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESURA 6CM	M²	4706,65	R\$78,40	R\$96,68	R\$455.052,48		
							<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$523.979,49</b>	
							<b>T O T A L</b>	<b>R\$525.520,05</b>	
KAYO HENRIQUE MOREIRA ENG CIVIL CREA 199774/D									